



FEVRIER, 2021

DEVIS DE CONFECTION DE PUIITS AU VILLAGE DE DIAMBEBE WOLOF REGION DE FATICK, SENEGAL

Profondeur Estimé : 20 mètres Type Sol : NORMAL

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	15000 Mo	20m	300000
Ciment	Puits	70000/T	2T 4	168000
Fer	Puits	45000	4/100	180000
Frais Divers	Beton, sable maçonnerie, etc..	120 000		120000
Corde d10	Puisage	500	25m	12500
Poulie	Roulement	6000	1	6000
Seau	Puisage	1000	2	2000
FRAIS	CARRELAGE	4500	45	202500
Tableau	Tableau	25000	1	25000
Frais reportage	Reportage d é but et fin	30 000	2	60000
Frais divers	Transport, avec chauffeur etc.			240000
Frais de gestion	Gestion du projet	150000	1	150000
TOTAL				1.562.000 F CFA Soit 2382 €

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION CINQ CENT SOIXANTE DEUX MILLE FRANCS CFA**