



**SAKKU-YIW, Actions pour l'Espoir**  
11, Allée des Alpes. 94350 VILLIERS SUR MARNE

12 Juin 2014

**DEVIS DE CONFECTION DE PUIITS DANS LE VILLAGE DE KANEL REGION  
DE MATAM, SENEGAL**

Profondeur Estimé:40 mètres

Type Sol: Normal

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36 000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60 000
Profondeur avec buse	Puits	15000 Mo	40m	600 000
Ciment	Puits	70 000	4 T 10	315 000
Fer	Puits	30000	900	270 000
Frais Divers	Béton, sable maçonnerie, etc..			100 000
Corde d10	Puisage	500	90 m	45 000
Poulie	Roulement	2500	1	2 500
Seau	Puisage	1000	1	1 000
Sable	Enduit maçonnerie	40000	2	80 000
Frais reportage	Reportage début et fin	30 000	2	60 000
Frais divers	Transport, etc.			100 000
Frais divers	Chauffeur	20 000	1/jour	20 000
<b>TOTAL</b>				<b>1 789 500 FCFA (soit 2733 Ö)</b>

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION SEPT CENT QUATRE  
VINGT NEUF MILLE CINQ CENT FRANCS CFA**



**SAKKU-YIW, Actions pour l'Espoir**  
11, Allée des Alpes. 94350 VILLIERS SUR MARNE

June 12, 2014

**QUOTATION FOR DIGGING A WELL IN THE KANEL OF REGION  
MATAM, SENEGAL**

Estimated depth: 40 meters

Type Floor: Normal

ITEM	DESIGNATION	PRICE (FCFA)	QUANTITY	TOTAL PRICE (FCFA)
ROUND TUBE D80	SUPPORTS FETCHING	36000	1	36 000
BRICKS 20*20*40	FACADE WALL	200	300	60 000
DEPTH WITH NOZZLE	WELL	15000 Mo	40m	600 000
CEMENT	WELL	70 000	4 T 10	315 000
IRON	WELL	30000	900	270 000
MISCELLANEOUS EXPENSES	CONCRETE, MASONRY SAND, ETC. ...			100 000
ROPE 10 METERS	BAILING	500	90 m	45 000
PULLEY	ROLLING	2500	1	2 500
BUCKET	BAILING	1000	1	1 000
SAND	COATED MASONRY	40000	2	80 000
REPORTING COSTS	REPORT START AND END	30 000	2	60 000
MISCELLANEOUS EXPENSES	TRANSPORTATION, ETC..			100 000
MISCELLANEOUS EXPENSES	DRIVER	20 000	1/day	20 000
<b>TOTAL</b>				<b>1 789 500 FCFA (soit 2733 Ö)</b>

That this estimate is stopped at the sum of: **ONE MILLION SEVEN HUNDRED EIGHTY NINE  
THOUSAND FIVE HUNDRED FCFA**