



Mai 2016

## DEVIS DE CONFECTION DE PUIITS DANS LE VILLAGE DE GAMBOUL KEUR MATAR REGION DE KAOLACK SENEGAL

Profondeur Estimé : 12 mètres      Type Sol : Normal

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	15000	12m	180 000
Ciment	Puits	70000/T	1,2 T	84 000
Fer	Puits	2000	70	140000
Frais Divers	Béton, sable maçonnerie, etc..	100 000		100000
Corde d10	Puisage	500	24m	12000
Poulie	Roulement	2500	1	6000
Seau	Puisage	1000	2	2000
Sable	Enduit maçonnerie	25 000	2	50000
Frais reportage	Reportage début et fin	25 000	2	50000
Frais divers	Transport, etc.			250000
Frais de gestion	Gestion du projet	100000	1	100000
<b>TOTAL</b>				<b>1.070.000 F CFA</b> <b>(Soit 1631 €)</b>

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION SOIXANTE DIX MILLE FRANCS CFA**