



Avril, 2017

## DEVIS DE CONFECTION DE PUIXS DANS LE VILLAGE DE KEUR BISSICK REGION DE KAOLACK SENEGAL

Profondeur Estimé : 30 mètres      Type Sol : Normal

ARTICLE	DESIGNATION	P.U (FCFA)	QUANTITE	PRIX TOTAL (FCFA)
Tube rond d80	Supports de puisage	36000	1	36000
Briques 20*20*40	Mur de façade	200	300	60000
Profondeur avec buse	Puits	15000 Mo	30m	450000
Ciment	Puits	70000/T	3 T, 2	224000
Fer	Puits	2000	150	300000
Frais Divers	Béton, sable maçonnerie, etc..	100 000		100000
Corde d10	Puisage	500	60 m	30000
Poulie	Roulement	2500	1	2500
Seau	Puisage	1000	1	1000
Sable	Enduit maçonnerie	34000	2	68000
Frais	Carrelage	4500	35m <sup>2</sup>	157500
Frais reportage	Reportage début et fin	30 000	2	60000
Frais divers	Transport, etc.			200000
Frais divers	Chauffeur	20 000	2/jour	40000
Frais de gestion	Gestion du projet	100000	1	100000
<b>TOTAL</b>				<b>1 757 500 FCFA</b> <b>(soit 2680 €)</b>

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION SEPT CENT  
CINQUANTE SEPT MILLE CINQ CENT FRANCS CFA**