



NOVEMBRE, 2022

DEVIS DE CONFECTION DE PUIXS AU VILLAGE DE MANGOULE NIALOR, BIGNONA

Profondeur Estimé : 20 mètres Type Sol : NORMAL

| ARTICLE | DESIGNATION | P.U (FCFA) | QUANTITE | PRIX TOTAL (FCFA) |
|----------------------|--------------------------------|------------|-----------|---|
| Tube rond d80 | Supports de puisage | 36000 | 1 | 36000 |
| Briques 20*20*40 | Mur de façade | 200 | 300 | 60000 |
| Profondeur avec buse | Puits | 15000 Mo | 17m | 300000 |
| Ciment | Puits | 70000/T | 2T 5 SACS | 157500 |
| Fer | Puits | 45000 | 4/100 | 180000 |
| Frais Divers | Beton, sable maçonnerie, etc.. | 120 000 | | 120000 |
| Corde d10 | Puisage | 500 | 25m | 12500 |
| Poulie | Roulement | 6000 | 1 | 6000 |
| Seau | Puisage | 1000 | 2 | 2000 |
| FRAIS | CARRELAGE | 4500 | 45 | 202500 |
| Tableau | Tableau | 22000 | 1 | 22000 |
| Frais reportage | Reportage début et fin | 30 000 | 2 | 60000 |
| Frais divers | Transport, avec chauffeur etc. | | | 350000 |
| Frais de gestion | Gestion du projet | 150000 | 1 | 150000 |
| TOTAL | | | | 1.658.500 F CFA Soit 2529 €) |

Ce présent devis est arrêté à la somme de : **UN MILLION SIX CENT CINQUANTE HUIT MILLE
CINQ CENT FRANCS CFA**